

SIA „Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei
„Komunālā pārvalde”

Ūliha iela 44, Liepāja
LV-3401

Tehniskie noteikumi

Veicot būvprojekta „Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā” izstrādi, ievērot sekojošus nosacījumus :

- Projekta izstrādei izmantot topogrāfisko uzmērījumu, kas ir saskaņots ar SIA OSTKOM”
- Veicot projekta izstrādi ievērot ierobežojumus elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslās.
- Pirms projekta saskaņošanas iesniegt to digitāli (pdf vai dwg formātā) uz e-pasta adresi jp@ostkom.lv
- Projektu saskaņot SIA “OSTKOM” ofisā Ziemeļu iela 17, Liepājā. T: 20240479.
- Ja projekta ietvaros ir paredzēts mainīt virszemes atzīmes , paredzēt projektā komunikāciju pazemināšanu saskaņā ar MK noteikumiem un būvnormatīviem.
- Brauktuves šķērsojuma vietās komunikācijas ievietot aizsargcaurulē.
- Ja kanalizācijas aka , kas atrodas zaļajā zonā vai uz ietves , pēc projekta izstrādes atradīsies zem brauktuves, paredzēt tās nomaiņu.
- Ja esošās komunikācijas atrodas zem projektējamās brauktuves, paredzēt to iznešanu.
- SIA „OSTKOM” piederošo komunikāciju nepieciešamo parbūvi veic pasūtītājs par saviem līdzekļiem.
- Ja nepieciešams pārnest komunikācijas, projektā paredzēt vispirms izbūvēt jauno kanalizāciju.
- Vecās kanalizācijas demontāžas darbus drīkst veikt tikai pēc jaunizbūvējamās optisko kabeļu komunikāciju parbūves un pārbaudes darbu veikšanas.
- Optiskā kabeļa demontāžu un ievilkšanu izbūvētajā kanalizācijā veic SIA „OSTKOM” darbinieki.
- Optiskā kabeļa dzīslu metināšanu un parbaudi veic SIA „OSTKOM” darbinieki.
- Optiskā kabeļa izvilkšanu, ievilkšanu, dzīslu metināšanas un pārbaudes darbus apmaksā pasūtītājs.

- Veicot projektēšanu ievērot minimālos attālumus starp komunikācijām saskaņā ar MK noteikumiem un būvnormatīviem.
- Ja projektējamo būvdarbu zonā atrodas elektronisko sakaru tīkli, paredzēt to aizsardzību atbilstoši pastāvošām normām.
- SIA "OSTKOM" piederošo elektronisko sakaru tīklu pazemes komunikāciju aizsargjoslā būvdarbus veikt bez mehānismu pielietošanas, pirms būvdarbu uzsākšanas atšurfēt komunikācijas un izsaukt pārstāvi.
- Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus.

SIA "OSTKOM"
valdes loceklis



O. Stankevičs