




5.STĀVA PLĀNS
M 1:100



- Piezīmes:
- Projektā paredzēta dabīgā ventilācija logu konstrukcijā caur "Regel air" vārstiem, svaigs gaiss uzsilstot loga konstrukcijā ieplūst telpā. Skat. gaisa pieplūdes vizualizāciju.
 - Visas vertikālās ventilācijas šahtas nepieciešams iztīrīt, lai nodrošinātu dabīgās ventilācijas darbību, dažas šahtas nepieciešams aizpildīt ar siltumizolāciju visa jumta izvada augstumā, skat. AVK-V-7.
 - Kartam ventilācijas izvadam virs jumta paredzēts jūtīgš un pretvēja barjera.
 - Dabīgā nosūce istabās paredzēta caur regulējamam restēm ar izmēru 150x150mm.
 - Katrā istabā paredzēts pieslēgties pie atsevišķa dabīgās nosūces kanāla.
 - Ventilācijas gaisa vadi plānos uzrādīti nosacīti bez piesaistēm.
 - Ventilācijas gaisa vadu augstuma atzīmes precizēt montāžas procesā.

REGEL-AIR K
GAISA PLŪSMAS APJOMS UN ELEMENTU SKAITS

REGEL-AIR K ELEMENTU IZVIETOJUMS/ GAB.	GAISA PLŪSMAS APJOMS m3/h				
	2 Pa	4 Pa	5 Pa	7 Pa	8 Pa
1 elements horizontāli; 1 elements vertikāli	3	4	5	5	6
2 elementi horizontāli; 1 elements vertikāli	3	4	5	6	7
2 elementi horizontāli; 2 elementi vertikāli	4	5	6	7	8



NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

- Silent-100 - nosūces ventilators-diam.
- nosūces gaisa vads
- Ø100 - gaisa vada diametrs, mm
- 50 - gaisa daudzums, m3/h
- L50 - gaisa daudzums, m3/h
- N-1.1 nosūces sistēma- šahtas numurs, kanāla numurs

<div>SIA Legalos", Reģ. Nr.: 4010389604</div> <div>Juridiskā adrese: Gaismas iela 11 - 49,</div> <div>Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301</div> <div>Kontakts: 29522522</div> <div>legalos.lavija@gmail.com</div>			<div>pasūtītājs:</div> <div>Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests,</div> <div>Reģ.Nr.90000035266, E.Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401</div>			
			<div>būvobjekta adrese:</div> <div>Ganību iela 135/141, Liepāja</div>		<div>līguma nr.:</div> <div>līg.Nr. 113/23-2</div>	
					<div>datums:</div> <div>22.11.2017.</div>	
			<div>būvobjekta nosaukums:</div> <div>Veco jauzu dzīvojamās mājas iekšējo inženierisko</div> <div>apkures un ventilācijas sistēmas atjaunošana</div> <div>(Kad.apz. 17000420572001)</div>			
<div>Proj. vad.:</div> <div>A.Branders</div>			<div>06.02.2018</div>			
<div>Izstrādāja:</div> <div>A.Branders</div>			<div>06.02.2018</div>			
			<div>radījuma nosaukums:</div> <div>Ventilācija. 5.stāva plāns</div>			
			<div>radījuma nr.:</div> <div>AVK-V-6</div>			
			<div>mērogs:</div> <div>1:100</div>			
			<div>cetur. lpp.nr.:</div> <div></div>			