




2.STĀVA PLĀNS
M 1:100



- Piezīmes:
- Projektā paredzēta dabīgā ventilācija logu konstrukcijā caur "Regel air" vārstiem, svaigs gaiss uzsilstot loga konstrukcijā ieplūst telpā. Skat. gaisa pieplūdes vizualizāciju.
 - Visas vertikālās ventilācijas šahtas nepieciešams iztīrīt, lai nodrošinātu dabīgās ventilācijas darbību, dažas šahtas nepieciešams aizpildīt ar siltumizolāciju visa jumta izvada augstumā, skat. AVK-V-7.
 - Kartam ventilācijas izvadam virs jumta paredzēts jūtīgs un pretvēja barjera.
 - Dabīgā nosūce istabās paredzēta caur regulējamam restēm ar izmēru 150x150mm.
 - Katrā istabā paredzēts pieslēgts pie atsevišķa dabīgās nosūces kanāla.
 - Ventilācijas gaisa vadi plānos uzrādīti nosacīti bez piesaistēm.
 - Ventilācijas gaisa vadu augstuma atzīmes precizēt montāžas procesā.

REGEL-AIR K
GAISA PLŪSMAS APJOMS UN ELEMENTU SKAITS

REGEL-AIR K ELEMENTU IZVIETOJUMS/ GAB.	GAISA PLŪSMAS APJOMS m³/h				
	2 Pa	4 Pa	5 Pa	7 Pa	8 Pa
1 elements horizontāli; 1 elements vertikāli	3	4	5	5	6
2 elementi horizontāli; 1 elements vertikāli	3	4	5	6	7
2 elementi horizontāli; 2 elementi vertikāli	4	5	6	7	8



NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

- Silent-100 -nosūces ventilators-diam.
—nosūces gaisa vads
Ø100 -gaisa vada diametrs, mm
-50 -gaisa daudzums, m³/h
L50 -gaisa daudzums, m³/h
N-1.1 nosūces sistēma- šahtas numurs, kanāla numurs

SIA Legalos", Reģ. Nr.: 40103896040 Juridiskā adrese: Gaismas iela 11 - 49, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 Kontakts: 29522522 legalos.lavija@gmail.com				Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests, Reģ.Nr.90000035266, E.Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401 būvobjekta adrese: Ganību iela 135/141, Liepāja līguma nr.: līg.Nr. 113/23-2 datums: 22.11.2017.			
Proj. vad.:	A.Branders	06.02.2018		būvobjekta nosaukums:	Veco jauzu dzīvojamās mājas iekšējo inženiertīklu apkures un ventilācijas sistēmas atjaunošana (Kad.apz. 17000420572001)		
Izstrādāja:	A.Branders	06.02.2018		radījuma nosaukums:	Ventilācija. 2.stāva plāns		
radījuma nr.: AVK-V-3				mērogs:	1:100	caur. lpp nr.:	