



Liepājas būvvalde

Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404725, e-pasts: buvvalde@liepaja.lv, www.liepaja.lv

17.11.2023. Nr. 1006/2.3.
Uz Nr.

Liepājas Nekustamā
Īpašuma pārvalde
paziņošanai e-adresē

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

VIENOTA DIZAINA TIRDZNIECĪBAS KIOSKU UZSTĀDĪŠANAI LIEPĀJAS PILSĒTAS PARKU APSTĀDĪJUMU ZONĀ

1. Vispārīgie nosacījumi

- 1.1. Tirdzniecības kiosku novietņu skaits un novietojuma shēma izstrādāta saistībā ar Pludmales un parka zonas tematiskā plānojuma (TPL) "Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība" risinājumiem.
- 1.2. Nomas darbības laikā tirdzniecības vietu plānotā pakalpojuma pieejamība sabiedrībai jānodrošina katru kalendāro gadu vismaz vasaras sezonas laikā: no 1.maija līdz 30.septembrim. Pārējā laikā- pēc īrnieka ieskatiem.
- 1.3. Uzstādīšanai novietnēs atļautas vienīgi Tslaicīgas lietošanas būves, kuru ekspluatācijas laiks nav ilgāks par pieciem gadiem un, kas jānoauc līdz minētā termiņa beigām; Ekspluatācijas termiņu var pagarināt, kopā nepārsniedzot 10 gadus.

2. Kopējās prasības kiosku novietojumam un teritorijas iekārtojumam

- 2.1. Vienas tirdzniecības vietas ierīkošanai paredzētās novietnes maksimālā kopējā nomas platība:
 - Kioskiem ar tirdzniecības platību līdz 10 m² (tipi KA un KB) - 20 m²;
 - Kioskiem ar tirdzniecības platību līdz 20 m² (tips KC) - 40 m².
- 2.2. Nomas platības robežas novietojamas visas ar pakalpojumu saistītās paīgiekārtas, nepieciešamie aprīkojuma, labiekārtojuma un reklāmas elementi.
- 2.3. Nav pieļaujama saimniecisku pagalmu veidošana (preču vai iekārtu novietošanai, atkritumu konteineriem u.tml.). Visām paīgiekārtām jāatrodas pašā kioskā vai speciāli aprīkotā un segtā novietnē/ nišā pie tā.
- 2.4. Ja gājēju ceļa brīvais platus blakus novietnei pēc plānoto būvju un aprīkojuma elementu novietošanas ir mazāks par 3m, kiosks novietojams ar atkāpi vismaz 1,5 m no gājēju ceļa (zonas) malas, izbūvējot esošā gājēju ceļa segumam pieskaņota seguma laukumu.
- 2.5. Nekādas būves vai aprīkojuma elementi nedrīkst atrasties tuvāk kā 1,5m no veloceliņa klātnes malas.
- 2.6. Atļauta nomas teritorijas norobežošana ar vieglas konstrukcijas un dizainā pieskaņotiem norobežojošiem elementiem (barjeras, puķu kastes un tml.).

3. Būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvniecības uzsākšana un būvju nojaukšana

- 3.1. Kioska - sezonas vai Tslaicīgas lietošanas būves novietošanas process nomas novietnē uzsākams ne vēlāk, kā 9 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas, būvniecības likumdošanā paredzētajā kārtībā izstrādājot un Liepājas Būvvaldē iesniedzot atbilstošu

būvniecības dokumentāciju - Paskaidrojuma rakstu un saņemot atļauju būvniecības uzsākšanai.

- 3.2. Piecpadsmit mēnešu laikā no līguma noslēgšanas būvi jānodod ekspluatācijā.
- 3.3. Kioska uzstādīšanai un inženierkomunikāciju pieslēgumu izveidei saņemami noteikumi un, ja nepieciešams- saskaņojumi:
 - Liepājas komunālā pārvalde;
 - Liepājas Centrālā administrācijas Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodalas Vides daļa.
- 3.4. Būvniecības ieceres dokumentācijā iekļaujami risinājumi būves un aprīkojuma demontāzai un novietnes rekultivācijai pēc nomas termiņa beigām.
- 3.5. Beidzoties būves ekspluatācijas termiņam, īslaicīgas lietošanas būve vai sezonas būve nojaucama vai demontējama bez jebkādas kompensācijas:
 - 3.5.1. saņemot no inženierkomunikāciju ekspluatācijas dienestiem tehniskos noteikumus par būves atslēgšanu no inženierkomunikācijām;
 - 3.5.2. veicot būves atslēgšanu no inženierkomunikācijām.
 - 3.5.3. pēc būves nojaukšanas, teritorija sakārtojama tās sākotnējā stāvoklī.
- 3.6. Par īslaicīgas lietošanas būves nojaukšanu jāpaziņo Liepājas būvvaldei, lai saņemtu izziņu par nojaukšanas faktu.
- 3.7. Būvniecības un demontāžas darbu ietekmei uz apkārt esošo pludmales teritoriju un apmeklētāju ērtībām jābūt pēc iespējas minimālai.
- 3.8. Būvniecības un demontāžas procesa laikā radītie atkritumi, būvgruži vai jebkāda veida priekšmeti, kam varētu būt negatīva ietekme uz vidi vai ainavu, ir jāaizvāc darbdienas laikā. Būvgruži ir jāuzglabā speciāli tam paredzētā konteinerā, no kura būvniecības darbu laikā būvgruži tiek regulāri un bez kavēšanās iztukšoti.
- 3.9. Ja nomas termiņa laikā Liepājas būvvalde devusi atzinumu par būves neatbilstību akceptētajam projektam, izskatāms jautājums par būves nojaukšanu pirms ekspluatācijas termiņa vai zemes lietošanas/nomas tiesību termiņa beigām.
- 3.10. Par īslaicīgas lietošanas būves vai sezonas būves demontēšanu vai nojaukšanu ir atbildīgs būves īpašnieks.
- 3.11. Ja īslaicīgas lietošanas būve vai sezonas būve netiek nojaukta vai demontēta pēc zemes lietošanas termiņa beigām, būves ekspluatācijas termiņa beigām, vai lēmuma par būves nojaukšanu tās neatbilstības dēļ, tad būves demontēšanu vai nojaukšanu realizē Liepājas pilsētas pašvaldība, bet objekta īpašnieks sedz demontēšanas vai nojaukšanas izdevumus.

4. Paredzamais kalpošanas laiks un garantijas nosacījumi


- 4.1. Izvēlētajiem materiāliem, tehnoloģijām un izpildījumam jānodrošina kiosku plānotais kalpošanas laiks paredzētajā novietnē- vismaz 10 gadu.
- 4.2. Izpildītājs nodrošina uzstādīto kiosku darbam un materiāliem minimālo garantijas termiņu – 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

5. Kiosku specifikācija

- 5.1. Kiosku konstrukcijai, izgatavošanas un uzstādīšanas vai montāžas/demontāžas tehnoloģijai jānodrošina ātra un vienkārša uzstādīšana paredzētajā novietnē parka teritorijā ne ilgāk kā 5 dienu laikā, neaizņemot papildu vietu būvmateriālu uzglabāšanai vai darbu veikšanai. Tas nozīmē, ka pielietojama iepriekš izgatavotu detaļu/vairogu/moduļu konstruktīvā shēma, kas parka novietnē tiek tikai uzstādīti vai samontēti.
- 5.2. Pretendents sagatavo, saskaņo Liepājas būvvaldē un iesniedz Būvniecības informācijas sistēmā nepieciešamo būvniecības dokumentāciju - Paskaidrojuma rakstu, kas satur:
 - 5.2.1. kioska novietojuma shēmu, paredzot visu nepieciešamo palīgelementu izvietojumu un apgādes ceļus;
 - 5.2.2. risinājumu konkrētā kioska dizaina, izgatavošanas, apdares un reklāmas izveidojamam un nepieciešamo inženierkomunikāciju pieslēgumiem.

5.3. Modelis KA – šim modelim par pamatu ļemams jau esošais dizaina paraugs, to pārstrādājot atbilstoši specifikācijas prasībām; (modela dizaina parauga detalizēti zīmējumi pieejami pielikumā) atbilstoši pretendenta pielietotajai konstrukcijai, lietoto materiālu īpašībām un izgatavošanas tehnoloģijai, pielaujams izmērus precīzēt +/- 10% robežās.

- Paredzētais izvietojums: Jūrmalas parka vēsturiskā daļa, novietnes, kas shēmā apzīmētas ar **KA1-KA5** (skat shēmu).
- Izmēri: maksimāli 3x3 m plānā, augstums līdz 3,5m.
- Konstrukcija un apdares materiāli:
 - sienas: koka karkasa konstrukcija, ar koka vai cita, vizuāli analoga kompozītmateriāla dēļu apšuvumu/ aizpildījumu. Sienām pēc vajadzības var ierīkot papildus siltumizolāciju un iekšējo apdarī;
 - jumts - koka karkasa konstrukcija, bitumena dakstiņu segums;
 - fasādes apdares dekori: figurālas koka vai cita, vizuāli analoga kompozītmateriāla detaļu aplikācijas (kā norādīts dizaina paraugā);
 - fasādes krāsojums: viegli kopjams pretgrafiti krāsojums. Tonis - kā norādīts dizaina paraugā;
 - logi/ vitrīnas: koka rāmji; atverama tirdzniecības loga daļa;
 - durvis: krāsota koka rāmis, pildinji- pieskanoti sienu konstrukcijai;
 - slēgi/ aizvērti: kioska logiem un durvīm jābūt viegli un ērti, tomēr- pietiekami droši noslēdzamiem gan ikdienas, gan sezonālai aizvēšanai tā, lai atvēšanu/ aizvēšanu vismaz ikdienas režīmā būtu iespējams veikt vienas personas (pārdevēja) spēkiem;
 - iekšējais aprīkojums: izgatavo un uzstāda lietotājs, atbilstoši savām vajadzībām un specifikai;
 - orientējoša ilustrācija:



5.4. Modelis KB:

- Paredzētais izvietojums: Jūrmalas parka dienvidu- aktīvās atpūtas daļa, Veloceliņš aiz Jūrmalas parka un pilsētas Dienvidu daļā; novietnēs, kas shēmā apzīmētas ar **KB** (skat shēmu).
- Izgatavojami pēc vienota dizaina parauga (skat ilustrāciju Pielikumā).
- Pielāgojot konkrētā lietotāja vajadzībām, pielaujama personificēta, katram Unikāli atšķirīga iezīme (reklāmas elementi, krāsojums), tomēr nodrošinot atpazīstamu stilistisku vienotību.
- Izmēri: orientējoši 3x3 m plānā, augstums līdz 3,5m.
- Vispārējas prasības:
 - Visa tirdzniecība un patēriņš paredzams ārpus kioska. Nav paredzama iespēja apmeklētājiem uzturēties kiosa telpā. Pielaujama nojumes izveide blakus kioskam, nepārsniedzot norādītos atļautos gabarītus.
 - Kopā ar kiosku jāparedz vizuāli paslēpta novietne/ niša saimniecības/apgādes aprīkojumam, atkritumu konteineriem u.tml.

- Konstrukcija un apdares materiāli:
 - sienas: metāla vai koka karkasa konstrukcija ar plākšņu kompozītmateriāla apšuvumu/ aizpildījumu (pieļaujams kvalitatīvs metāla profiltērauda plākšņu lietojums);
 - fasādes apdares dekorai: koka dēļu vai latu apdares laukumi; krāsainas plākšņu materiāla detalju aplikācijas. Koka latu slēgi atveramajai – tirdzniecības daļai -atbilstoši norādītajai dizaina koncepcijai;
 - jānodrošina iespēju kiosku droši aizvērt un noslēgt kā vakara/ nakts režīmā, tā ilgsoši- ziemas sezonā;
 - fasādes krāsojums: viegli kopjams pretgrafiti krāsojums. Atbilstoši norādītajai dizaina koncepcijai. Visiem kioskiem vienota pamatkonstrukcijas krāsojuma shēma, ko papildina katram atšķirīgi reklāmas krāsu akcentējumi;
 - jumts: nav īpašu prasību, atbilstoši norādītajai dizaina koncepcijai;
 - logi/ vitrīnas: vienkārtas vai dubultstikla paketes stiklojums; atverama vismaz tirdzniecības loga dala;
 - durvis: vienkāršas, taisnas. Katram kioskom paredzamas vienas ieejas durvis personālam un piegādei. Durvju konstrukcijai un materiālam jānodrošina pietiekama izturība un drošība arī ziemas periodā;
 - Kioska logiem un durvīm jābūt viegli un ērti, tomēr- pietiekami droši noslēdzamiem gan ikdienas, gan sezonālai aizvēršanai tā, lai atvēršanu/ aizvēršanu vismaz ikdienas režīmā būtu iespējams veikt vienas personas (pārdevēja) spēkiem;
 - orientējoša ilustrācija paraugam:



5.5. Modelis KC:

- Paredzētais izvietojums: veloceļiņš aiz Jūrmalas parka; novietnes KC(skat shēmu).
- Izgatavojami pēc vienota dizaina parauga (skatīt ilustrāciju pielikumā).
- Pielāgojot konkrētā lietotāja vajadzībām, pieļaujama personificēta, katram unikāli atšķirīga iezīme (reklāmas elementi, krāsojums), tomēr nodrošinot atpazīstamu stilistisku vienotību.
- Izmēri kioskom: orientējoši 3x6 m plānā, nojume papildus 3x3m; augstums līdz 3,5m,
- kā papildaprīkojums paredzama nojume galdiņiem, kas plānā nepārsniedz paša kioska izmērus. Nojumes dizaina risinājums atbilstoši norādītajai dizaina koncepcijai (skat.pielikumu).
- Vispārējas prasības:
 - Visa tirdzniecība un patēriņš paredzams ārpus kioska. Nav paredzama iespēja apmeklētājiem uzturēties kioska telpā. Pieļaujama nojumes izveide blakus kioskom, nepārsniedzot norādītos atļautos gabarītus.
 - Kopā ar kiosku jāparedz vizuāli paslēpta novietne/ niša saimniecības/apgādes aprīkojamam, atkritumu konteineriem u.tml.

- Konstrukcija un apdares materiāli:
 - sienas: metāla vai koka karkasa konstrukcija ar plākšņu kompozītmateriāla apšuvumu/ aizpildījumu (pieļaujams kvalitatīvs metāla profiltērauda plākšņu lietojums);
 - fasādes apdares dekor: koka dēļu vai latu apdares laukumi; krāsainas plākšņu materiāla detaļu aplikācijas;
 - koka latu slēgi atveramajai – tirdzniecības daļai -atbilstoši norādītajai dizaina koncepcijai;
 - jānodrošina iespēju kiosku droši aizvērt un noslēgt kā vakara/ nakts režīmā, tā ilgsoši- ziemas sezonā;
 - fasādes krāsojums: viegli kopjams pretgraffiti krāsojums, atbilstoši norādītajai dizaina koncepcijai. Visiem kioskiem vienota pamatkonstrukcijas krāsojuma shēma, ko papildina katram atšķirīgi reklāmas krāsu akcentējumi;
 - jumts: atbilstoši norādītajai dizaina koncepcijai;
 - logi/ vitrīnas: vienkārtas vai dubultstikla paketes stiklojums; atverama vismaz tirdzniecības loga daļa;
 - durvis: vienkāršas, taisnas;
 - katram kioskam paredzamas vienas ieejas durvis personālam un piegādei. Durvju konstrukcijai un materiālam jānodrošina pietiekama izturība un drošība arī ziemas periodā;
 - kioska logiem un durvīm jābūt viegli un ērti, tomēr- pietiekami droši noslēdzamiem gan ikdienas, gan sezonālai aizvēršanai tā, lai atvēršanu/ aizvēršanu vismaz ikdienas režīmā būtu iespējams veikt vienas personas (pārdevēja) spēkiem;
 - orientējoša ilustrācija paraugam:



Pielikumā:


- Kiosku novietņu shēmas
- Kiosku tipu paraugshēmas

Pilsētas arhitekts


Uģis Kaugurs

Kaugurs 63404749
ugis.kaugurs@liepaja.lv

CENTRĀLĀ FASĀDE / M 1:25



AUGSTĀKA FASĀDE / M 1:25




Piezīmes:
Izmēri doti cm, orientācija.
Kioska pilna projekta dokumentācija pieejama Būvvaldē.
Ja ir vēlme izmantot citus krāsojuma tonus, tie saskanojami ar
Pilsētas galveno mākslinieci.

APDARĪJUMA KRĀSU RĒZINĀJUMS


Nr.	ĒRAIS ZĀRS	ĀRAIS TĀRS	ĀRAIS TĀRS	ĀRAIS MĀTS
1	ĀRAIS ZĀRS	ĀRAIS TĀRS	ĀRAIS TĀRS	ĀRAIS MĀTS
2	ĀRAIS PIEDĀRĪTĀJS APĀRNE	ĀRAIS	ĀRAIS	ĀRAIS
3	ĀRAIS ĪGAUJĀS KĀPA PIEDĀRĪTĀJS ELEMENTS	ĀRAIS	ĀRAIS	ĀRAIS
4	ĀRAIS	ĀRAIS	ĀRAIS	ĀRAIS
5	ĀRAIS	ĀRAIS	ĀRAIS	ĀRAIS

3500



Parka kiosks . Tips A

LIEPĀJAS PILSĒTAS ARHITEKTS
Uģis Kaugurs 08/2023
Tel: 29466266 e-pasts ugis.kaugurs@liepaja.lv
Peldu iela 5-236
Liepāja LV-3401



Krāsotuma paraugi:






Rāmis - RAL 7010 (Tarpaulin grey)

Konteiners/ sienu plaknes/ jumta apmales -
RAL 3016 (Coral red)*

*akcentiem pieļaujams cits tonis, to

saskanojot ar Pilsētas galveno mākslinieci


Koka apšuvuma līstes/ koka slēgi-
Gaišs dabīgs koks -
Dzeltens D105 (Sinappi)
vai cits gaiša dabīgā koka tonis


**Piezīmes:**

Izmēri dati cm, orientējoši, par kioska bāzi pienemot tipveida konteineru izmērus.

Ja tiek izmantoti konteineri, to apdarei jābūt kvalitatīvai, nebojātai un krāsotai norādītajos tonos.

Ja ir vēlme izmantot citus akcentējuma tonus, tie saskanojami ar Pilsētas galveno mākslinieci.

**Parka kiosks . Tips B**




Piezīmes:

Izmēri doti cm, orientējoši, par kioska bāzi pieņemot tipveida konteineru izmērus.
Ja tiek izmantoti konteineri, to aparedē jābūt kvalitatīvai, nebojātai un kratosai norādītajos tonos
ja vērme izmantot citus akcentējumus tonus, tās saskanojumi ar Pilsētas galveno makslinieci.

Parka kiosks . Tips C

 LIEPĀJAS PILSETĀS ARHITEKTS
Uģis Kaugurs 08/2023
Tel: 29466266 e-pasts ugis.kaugurs@liepaja.lv
Peldu iela 5-236
Liepāja LV3401



Kiosku novietņu shēma




LIEPĀJAS PILSĒTAS ARHITEKTS

Uģis Kaugurs 08/2023

Tel: 29466266 e-pasts ugis.kaugurs@liepaja.lv

Peldu iela 5- 236

Liepaja LV3401



Kiosku novietņu shēma


LIEPĀJAS PILSĒTAS ARHITEKTS
Uģis Kaugurs 08/2023
Tel: 29466266 e-pasts ugis.kaugurs@liepaja.lv
Peldu iela 5- 236
Liepāja LV3401



Kioska tips KA
Nomas platība $4 \times 5 = 20\text{m}^2$


Novietne KA1 - Gulbju dīķis


LIEPĀJAS PILSĒTAS ARHITEKTS
Uģis Kaugurs 08/2023
Tel: 29466266 e-pasts ugis.kaugurs@liepaja.lv
Peldu iela 5-236
Liepāja LV3401



Kioska tips **KA**
Nomas platība $4 \times 5 = 20\text{m}^2$


Novietne KA3 - Peldu / Liepu ielas






Kioska tips KB
Nomas platība 4x5=20m²

Novietne KB-1 - Glābšanas stacija




Kioska tips KB
Normas platība $4 \times 5 = \sim 20 * m^2$

Novietnes KB-2 un KB-3 -
Atrakciju laukums



Kioska tips **KB**
Nomas platība $4 \times 5 = 20\text{m}^2$

Novietne KB-5 - Pērkones iela





Kioska tips **KB**
Nomas platība $4 \times 5 = 20\text{m}^2$

Novietne KB-6 - Liedaga iela




LIEPĀJAS PILSĒTAS ARHITEKTS
Uģis Kaugurs 08/2023
Tel: 29466266 e-pasts ugis.kaugurs@liepaja.lv
Peldu iela 5-236
Liepāja LV3401





Kioska tips **KC**
Nomas platība $4 \times 10 = 40\text{m}^2$


Novietne KC-2 - Pūt vējiņi!



Kioska tips KC
Normas platība $4 \times 10 = 40\text{m}^2$

Novietne KC-3 - Glābšanas stacija D

LIEPĀJAS PILSĒTAS ARHITEKTS
Uģis Kaugurs 08/2023
Tel: 29466266 e-pasts uguns.kaugurs@liepaja.lv
Peldu iela 5- 236
Liepāja LV3401



Kioska tips KC
Nomas platība $4 \times 10 = 40\text{m}^2$

Novietne KC-5 - Jūrmalas iela

LIEPĀJAS PILSĒTAS ARHITEKTS
Ugis Kaugurs 08/2023
Tel: 29466266 e-pasts ugis.kaugurs@liepaja.lv
Peldu iela 5- 236
Liepāja LV3401